SYNDICAT INTERCOMMUNAL
DISTRICT DE PORRENTRUY



Assemblée du SIDP du 29 juin 2022

8. Eau : Interconnexion interdistrict et connexion Baroche

Coeuve, Halle polyvalente

Sommaire

Réseau d'eau potable A16

a) Interconnexion interdistrict

b) Connexion de La Baroche

a) Interconnexion interdistrict

- Lors de l'assemblée du SIDP du 15 décembre 2021, vous avez été informé qu'une étude suprarégionale était en cours avec comme mesure principale une opportunité d'interconnexion des réseaux d'eau de la commune de Haute-Sorne et du SidP dans le secteur de Glovelier.



a) Interconnexion interdistrict

- L'étude préliminaire est maintenant terminée et le coût d'interconnexion des réseaux a été estimé à environ CHF 1'995'000.-.

- Pour rappel, ce projet d'interconnexion offrirait au district de Porrentruy une opportunité de garantir une alimentation en eau en quantité pour les 4 prochaines décennies voir plus sachant qu'en période de fort étiage notre district laisse apparaître des faiblesses en ressource d'eau potable. De plus, cette interconnexion permettrait d'améliorer le renouvellement de l'eau dans les conduites du tunnel du Mont-Russelin.

- Avant d'aller plus loin, une demande de subvention a été adressée au canton et une séance avec les autorités cantonales est planifiées après les vacances d'été lors de laquelle le taux de subventionnement devrait être défini.

b) Connexion de La Baroche

- Pour rappel, lors de l'assemblée du 15 décembre 2021, nous vous avons informé que la commune de La Baroche est la dernière commune du district n'étant pas encore raccordée (directement ou indirectement) au réseau d'eau potable du SidP et doit faire face régulièrement à des pénuries d'eau en période d'étiage.

- Un mandat a été confié par la commune de La Baroche en collaboration avec le SidP pour établir un avant-projet de raccordement direct ou indirect.

- Le résultat de cette étude a démontré que la solution la plus rationnelle consiste au raccordement du réseau d'eau de la commune de La Baroche sur la conduite de l'Ante à Charmoille, appartenant à la Municipalité de Porrentruy.

- La raison principale en est le coût qui est estimé à ce jour à CHF 290'500.- (+/-15%), beaucoup plus bas qu'une interconnexion sur le réseau du SidP très éloigné.

b) Connexion de La Baroche

- Suite à ce constat, plusieurs séance tripartite (commune de La Baroche, Municipalité de Porrentruy et SidP) se sont tenues pour clarifier les détails techniques et administratifs de cette solution.

- La proposition finale convenu entre les 3 entités consiste à :
  - Interconnecter les réseaux d'eau de La Baroche et Porrentruy à Charmoille en construisant une chambre.
  - Prélever de l'eau sur la conduite de l'Ante pour fournir La Baroche en période d'étiage.
  - Réinjecter l'équivalent de l'eau prélevé sur la conduite de l'Ante à Charmoille par le biais de la chambre d'interconnexion des réseaux d'eau du SidP et de Porrentruy située vers la patinoire pour arriver à un bilan annuel équivalent à zéro entre le SidP et Porrentruy.
  - Compte tenu de ce qui précède, c'est le SidP qui facturera à la commune de La Baroche l'eau prélevée à Charmoille sur la conduite de l'Ante.

b) Connexion de La Baroche

- Une convention pour régler les points mentionnés précédemment ainsi que les notions de propriétés et d'entretien est en circulation auprès des 3 partenaires.

- Le SidP devenant ensuite propriétaire de la chambre d'interconnexion et du compteur au même titre que les raccordements des autres communes du district, une participation financière forfaitaire de CHF 20'000.- aux coûts totaux du raccordement a été proposée par le comité du SidP.

Merci de votre attention

SIDP
Rue d'Airmont 7
CH - 2900 Porrentruy
Tél. +41 32 466 88 81
secretariat@sidp.ch